




1





2




3



4



1. poręcz ścienna uchylna dł. 60 cm - 3 szt.



2. poręcz ścienna stała dł. 60 cm - 1 szt.




3. Umywalka 65 x 55 cm - 1 szt.



4. miska ustępowa ze stelażem 39 x 70 cm - 1 szt.

1	poręcz ścienna uchylna dł. 60 cm - 3 szt.
2	poręcz ścienna stała dł. 60 cm - 1 szt.
3	umywalka 65 x 55 cm - 1 szt.
4	miska ustępowa ze stelażem 39 x 70 cm - 1 szt.
5	bateria termostaticzna
6	lustro ściennie uchylne
7	pojemnik na ręczniki papierowe listkowe wym. 25 x 23 cm, stal nierdzewna
8	dozownik mydła w płynie, wym 157x98x85 mm, st. nierdzewna
9	Kosz na śmieci - stal nierdzewna - 1 szt.
10	Szczotka do wc - stal nierdzewna - 1 szt.

UWAGI:
1) drzwi o min. szerokości 90 cm w świetle ościeży
2) posadzka z płytek ceramicznych 45 x 45 x 0,7 - antypoślizgowa R10 szara np. NCS
3) średnica uchwyty i poręczy : ok. 35 mm o trwałych, gładkich i antykorozyjnych powłokach
4) ściany - płytki ceramiczne 60 x 30 x 0,7 kolor NCS S-1502-R
- nad płytkami - ściana malowana na biało 2 x farbami lateksowymi.
5). Na podłodze wykonać izolację w postaci folii w płynie.

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz</p>	Tytuł rysunku: Wc dla niepełnosprawnych	
	Tytuł projektu: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy ulicy Miodowej w Iwinach	
status: PROJEKT WYKONAWCZY	lokalizacja: ul. Miodowa 12 52- 116 Iwiny, gmina Siechnice dz. nr 132/19.	
Autor opracowania: mgr inż. arch. Bernard Łopacz Nr 171/91/OP	Inwestor: Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II, 55-011 Siechnice	
	Wykonał: mgr inż. arch. Grzegorz Pytel	A8
Data: lipiec 2019		Skala: 1 : 25